



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
<b>32 Trappen</b>		
32.5121	<b>Dichte vurenhouten trap begane grond naar verdieping</b> De open vurenhouten trap van de begane grond naar de verdieping wijzigen in een dichte vurenhouten trap met stootborden.  NB: De traprede en stootborden (boven- en onderzijde) zijn onafgewerkt.	€ 450,00 / st.
32.5122	<b>Dichte vurenhouten trap verdieping naar zolder</b> De open vurenhouten trap van de verdieping naar de zolder wijzigen in een dichte vurenhouten trap met stootborden.  NB: De traprede en stootborden (boven- en onderzijde) zijn onafgewerkt.	€ 450,00 / st.
<b>40 Stucadoorswerk</b>		
40.5121	<b>Laten vervallen spuitwerk gehele begane grond</b> Het laten vervallen van het plafondsputwerk op de gehele begane grond inclusief het spuitwerk op de wand in het toilet.  NB: Bij de optie wordt het plafond niet nader afgewerkt en zullen oneffenheden, beschadigingen en het eventueel ongelijk liggen van de vloer(plafond)platen zichtbaar zijn. De aannemer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, deze zaken zijn inherrent aan het bouwproces. U dient zelf zorg te dragen voor een goede en deugdelijke afwerking.	-€ 125,00 / st.
40.5122	<b>Dichtzetten V-naden tussen vloerplaten begane grond</b> Het dichtsmeren van de V-naden tussen de vloerplaten in het plafond op de begane grond. Het plafondsputwerk wordt hieroverheen aangebracht.  NB: De V-naden in het plafond bevinden zich daar om scheurvorming te voorkomen. Indien u gebruik maakt van deze optie, bestaat de kans op scheurvorming in het plafondsputwerk en met "schijnlicht" kunnen de dichtgesmeerde V-naden zichtbaar blijven. Hierop wordt geen garantie geboden.	€ 400,00 / st.
<b>47 Inrichting</b>		
47.5121	<b>Casco keuken</b> De keuken wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het het leidingwerk en de aansluitpunten voor de keuken afgedopt worden opgeleverd volgens de posities van de "nul-tekening" van de keuken. De leidingen voor de vaatwasser en de boiler worden dan loos uitgevoerd en er wordt geen vaatwaskraan aangebracht.  NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuze. NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de kopersinformatie.	-€ 3.500,00 / st.
47.5122	<b>Keukeninstallatie conform tekening 3e leverancier</b> U laat uw keuken casco opleveren en wilt graag het leidingwerk conform de	€ 400,00 / st.

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
-------	--------------	-------

tekening van uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen.

NB: Voor het coördineren van de door u gewenste installatiepunten brengen wij u eenmalig € 400,- incl. BTW in rekening. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht van de door u gewenste uitbreidingen t.o.v. de standaard installatiepunten. Hiervoor ontvangt u een aparte offerte. De kosten voor deze installaties liggen, afhankelijk van de keuken die u uitzoekt, gemiddeld tussen de € 1.500,00 - € 2.000,00.

NB: De installatietekeningen dienen eerst ter goedkeuring doorgestuurd te worden naar VORM 6D Wonen B.V. en deze zal in overleg met installateur hierop akkoord geven. De tekeningen moeten minimaal voldoen aan de standaard "nul-tekeningen" van de keuken.

NB: Installatietekeningen van 3e leverancier dienen minimaal drie weken voor de sluitingsdatum in het bezit te zijn van VORM 6D Wonen B.V.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de keukeninstallatie conform tekeningen 3e leverancier.

53	Sanitair	
----	----------	--

**53.5121 Casco toilet** -€ 550,00 / st.

Het toilet op de begane grond wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk in het toilet op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten voor het toilet worden afgedopt opgeleverd volgens de posities van de "nul-tekening" van het toilet.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuze.

NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de kopersinformatie.

**53.5122 Casco badkamer** -€ 1.150,00 / st.

De badkamer op de verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk in de badkamer op de verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten voor de badkamer worden afgedopt opgeleverd volgens de posities van de "nul-tekening" van de badkamer.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuze.

NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de kopersinformatie.

57	Gecombineerd installatie werk	
----	-------------------------------	--

**57.5103 Wijzigen installatiepunten badkamer verdieping** € 500,00 / ST

U laat uw badkamer casco opleveren en wilt graag het leidingwerk en de installatiepunten, conform uw eigen wensen, voor oplevering, laten verplaatsen. De installateur verzorgt de installatietekening van de badkamer.

NB: Voor het coördineren van de door u gewenste installatiepunten brengen wij u eenmalig € 500,- incl. BTW in rekening. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht van de door u gewenste uitbreidingen t.o.v. de standaard

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
	installatiepunten. Hiervoor ontvangt u een aparte offerte. NB: Uw wensen voor het leidingwerk en de installatiepunten dienen minimaal drie weken voor de sluitingsdatum in het bezit te zijn van VORM 6D Wonen B.V. NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer en/of toiletruimte.	
<b>60</b>	<b>Verwarmingsinstallatie</b>	
60.5121	<b>Ruimte regeling d.m.v. thermostaat</b> Het leveren en aanbrengen van een thermostaat in alle slaapkamers op de eerste verdieping, waardoor de temperatuur per ruimte afzonderlijk regelbaar is.	€ 1.850,00 / ST
60.5125	<b>Leidingvrije zone(s) t.b.v. keukenopstelling</b> Het aanbrengen van leidingvrije zone(s) op basis van de keukenplattegrond. Positie(s) conform meer- en minderwerktekening.	€ 95,00 / ST
<b>61</b>	<b>Mechanische ventilatie</b>	
61.5121	<b>Afstandbediening ventilatie schakelaar</b> Het leveren van een afstandsbediening voor de ventilatie. Standaard wordt de ventilatie bediend met een vaste standen schakelaar naast de thermostaat in de woonkamer. Hiermee kan het afzuigvolume van lucht in de woning verhoogd of verlaagd worden.	€ 120,00 / st.
<b>70</b>	<b>Electrotechnische installatie</b>	
70.0001	<b>Enkele wandcontactdoos op bestaande groep</b> Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.	€ 175,00 / st.
70.0002	<b>Dubbele wandcontactdoos op bestaande groep</b> Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.	€ 195,00 / st.
70.0005	<b>Enkele wandcontactdoos met schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met een schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie van de wandcontactdoos ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.	€ 220,00 / st.
70.0006	<b>Dubbele wandcontactdoos met schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met een schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie van de wandcontactdoos	€ 240,00 / st.

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
	ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.	
70.0007	<b>Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel</b> Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar. Hoogte ca. 500 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening.	€ 295,00 / st.
70.0008	<b>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel</b> Het leveren en aanbrengen van van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar. Hoogte ca. 500 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening.	€ 315,00 / st.
70.0009	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos</b> Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (in één raam) in plaats van een bestaande enkele wandcontactdoos. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.	€ 60,00 / st.
70.0010	<b>Schakelaar t.b.v. een spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel</b> Het leveren en aanbrengen van een schakelaar ten behoeve van een enkele of dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening.	€ 135,00 / st.
70.0011	<b>Loze leidingen vanuit de meterkast</b> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diamanter is standaard 19 mm. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening.	€ 120,00 / st.
70.0012	<b>Loze leiding t.b.v. speakers</b> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de stereo installatie naar de speaker ten behoeve van de speaker bekabeling (loze leiding van A naar B). Standaard hoogte voor speakers is +1800 mm vanaf vloer. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening alsmede van welk punt de leiding moet worden aangelegd (van A naar B en/of van B naar C) Prijs is per leiding.	€ 120,00 / st.
70.0013	<b>Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar een drievoudige wandcontactdoos</b> Het leveren en aanbrengen van een drievoudige wandcontactdoos (in één raam) in plaats van een bestaande dubbele wandcontactdoos. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.	€ 80,00 / st.
70.0014	<b>Kruisschakelaar i.c.m. een hotelschakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.	€ 195,00 / st.
70.0015	<b>Hotelschakelaar t.b.v. een bestaand (plafond)lichtpunt</b> Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een bestaand (plafond)lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie dient ook de standaard schakelaar aangepast te worden. Prijs is per stuk. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.	€ 195,00 / st.
70.0016	<b>Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	€ 175,00 / st.

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
	<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.</p> <p>NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>	
70.0017	<p><b>Plafondlichtpunt op een extra schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.</p> <p>NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>	€ 230,00 / st.
70.0018	<p><b>Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>	€ 175,00 / st.
70.0019	<p><b>Wandlichtpunt op een extra schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>	€ 195,00 / st.
70.0020	<p><b>Plafond spotdoos op een bestaande schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een spotdoos in het plafond ten behoeve van een inbouwspot, geschikt voor halogeen en led spots. De spot sparingen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op de schakelaar van een bestaand plafondlichtpunt aangesloten. De gewenste positie van de spotdoos ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.</p> <p>NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering. NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150 mm. Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm. De hoogte van de spotdoos is 105 mm. NB: Wij leveren enkel spotdozen ten behoeve van spots met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot. NB: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en om constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>	€ 250,00 / st
70.0021	<p><b>Plafond spotdoos op extra schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een spotdoos in het plafond ten behoeve van een inbouwspot, geschikt voor halogeen en led spots. De spot sparingen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op een nieuwe schakelaar aangebracht. De gewenste positie van de spotdoos ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.</p> <p>NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen</p>	€ 325,00 / st.

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
	beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering. NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150 mm. Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm. De hoogte van de spotdoos is 105 mm. NB: Wij leveren enkel spotdozen ten behoeve van spots met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot. NB: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en om constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.	
70.0022	<b>Enkele vloercontactdoos met klep</b> Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met een klep. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening.	€ 425,00 / st.
70.0023	<b>Dubbele vloercontactdoos met klep</b> Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos (in één raam) met één klep. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening.	€ 465,00 / st.
70.0024	<b>Verplaatsen wandaansluitpunt</b> Het verplaatsen van een elektrotechnisch wandaansluitpunt zoals een wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, loze of bedrade leiding. Standaard hoogte van een elektrotechnisch wandaansluitpunt wordt conform de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.	€ 90,00 / st.
70.0025	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b> Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening.  NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.	€ 90,00 / st.
70.0026	<b>Bestaande loze leiding bedraden met CAI</b> Het bedrade en afmonteren van een CAI aansluiting in een bestaande loze leiding. De CAI aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.	€ 140,00 / st.
70.0027	<b>Bestaande loze leiding bedraden met UTP inclusief stekker</b> Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT5). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.	€ 185,00 / st.
70.0029	<b>Bestaande CAI aansluiting wijzigen naar UTP inclusief stekker</b> Het wijzigen van de bedraden leiding CAI naar een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.	€ 75,00 / st.
70.0030	<b>Bestaande CAI aansluiting wisselen met een bestaande loze leiding</b> Het wisselen van een bestaande CAI aansluiting met een bestaande loze leiding.	€ 65,00 / st.
70.0031	<b>CAI aansluiting in een extra loze leiding</b> Het leveren en aanbrengen van een CAI aansluiting in een extra loze leiding. De CAI aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij	€ 265,00 / st.

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
	graag op tekening.	
70.0033	<b>UTP aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding</b> Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.  NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na oplevering aangevraagd/aangebracht moeten worden.	€ 295,00 / st.
70.0034	<b>Grondkabel lengte 10 meter inclusief schakelaar</b> Het leveren van een grondkabel van 10 strekkende meter. De grondkabel wordt vanuit de meterkast naar gewenste positie op de voor- of achtergevel aangelegd. Vanuit deze positie heeft de grondkabel een lengte van 10 meter. De grondkabel wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld opgerold opgeleverd. De gewenste positie ontvangen wij graag op tekening. De schakelaar ten behoeve van de grondkabel wordt bij de schakelaar van de buitenverlichting achtergevel geplaatst. Een andere positie is mogelijk en dient op tekening te worden aangegeven.  NB: Deze opties is niet aangesloten op een eventueel gekozen Domotica systeem.	€ 395,00 / st.
70.0035	<b>Grondkabel per extra meter</b> Extra meter(s) grondkabel, per strekkende meter.  NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 70.0034. NB: Prijs per strekkende meter.	€ 20,00 / m1
70.0036	<b>Rookmelder</b> Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelder wordt aangesloten op 240V en op de overige rookmelders. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.	€ 260,00 / st.
70.0038	<b>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor</b> Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de ruimte.	€ 245,00 / st.
70.0039	<b>Bestaande loze leiding bedraden incl. extra groep t.b.v. droger</b> De bestaande loze leiding in de technische ruimte op zolder bedraden inclusief het leveren en aanbrengen van een extra groep t.b.v. droger. Hierdoor kunnen wasmachine en droger gelijktijdig draaien.	€ 255,00 / st.
70.0040	<b>CAI-splitter bij meer dan één extra CAI-aansluitingen</b> Het leveren en aanbrengen van een CAI-splitter in de meterkast. Bij het toepassen van meer dan één CAI-aansluitingen is een splitter in de meterkast nodig. Deze zorgt ervoor dat het CAI-signaal wordt opgesplitst in 2 signalen.  NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u meer dan één extra CAI-aansluitingen kiest. Voor de bestaande CAI-aansluitingen is een splitter niet noodzakelijk. NB: Indien u bij meer dan één extra CAI-aansluiting geen splitter kiest, wordt de extra CAI-aansluiting in de meterkast met overlengte en zonder stekker geleverd.	€ 85,00 / st.
70.0041	<b>CAI-versterker bij meer dan één extra CAI-aansluitingen</b> Het leveren en aanbrengen van een CAI-versterker inclusief wandcontactdoos in de meterkast.	€ 390,00 / st.

Paraaf: .....





## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
	<p>Bij het toepassen van meer dan één extra CAI-aansluitingen kan het signaal zwakker worden en daardoor de beeldkwaliteit verslechteren. Het toepassen van een CAI-versterker in de meterkast zorgt voor het behoud van de beeldkwaliteit.</p> <p>NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u meer dan één en maximaal vier extra CAI-aansluitingen kiest. Voor de bestaande CAI-aansluitingen is een versterker niet noodzakelijk.</p> <p>NB: Indien u bij meer dan één extra CAI-aansluiting geen versterker kiest, wordt de extra CAI-aansluiting in de meterkast met overlengte en zonder stekker geleverd.</p>	
70.0042	<p><b>Uitbreiding meterkast met één extra groep</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een (reserve) groep in de meterkast. Prijs per groep.</p> <p>NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>	€ 125,00 / st.
70.0043	<p><b>Extra aardlekschakelaar bij 8, 12 of 16 groepen</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen (volgens de NEN1010 mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). Prijs per aardlekschakelaar.</p> <p>NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>	€ 210,00 / st.
70.0044	<p><b>Bedrade leiding t.b.v. na oplevering aan te brengen zonwering</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding in de buitengevel ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering (screens of rolluiken). Positie van de bedrade leiding ten behoeve van screens is in de negge. Dit is in de bovenhoek van het kozijn in het metselwerk. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening. Prijs per bedrade leiding.</p> <p>NB: Deze optie is niet mogelijk bij kozijnen van eventueel gekozen dakkappellen.</p> <p>NB: De aansluiting is een continu voedingspunt aangesloten op de dichtsbijzijnde centraaldoos. De screens dienen dus bediend te worden door middel van aan afstandsbediening.</p> <p>NB: Aan de bovenzijde van de achtergevel (binnen) wordt een inbouw verbindingssdoos aangebracht waar de bedrading samenkomt. Uit veiligheidsoverwegingen is de bedrading hierin afgedopt zodat uw eigen leverancier de doorkoppeling met de buitenkabel eenvoudig kan maken.</p> <p>NB: Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (grootte, gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>	€ 265,00 / st.

Paraaf: .....





## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
70.0045	<b>Bestaande schakelaar vervangen voor een dimmer led</b> Het leveren en aanbrengen van een dimmer led in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. De dimmer is geschikt voor led verlichting. Niet geschikt voor gloeilampen en halogeen.	€ 240,00 / ST
70.0046	<b>Bestaande schakelaar vervangen voor een dimmer universeel</b> Het leveren en aanbrengen van een dimmer universeel in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. De dimmer is geschikt voor gloeilampen en halogeen. Niet geschikt voor led verlichting.	€ 210,00 / st.
70.0048	<b>Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos t.b.v. heater aan de gevel</b> Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een heater (opbouw, maximale capaciteit 3,5 Kw). De standaard hoogte is 2400 mm. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening.	€ 395,00 / ST
70.0049	<b>Smart USB-lader</b> Het leveren en aanbrengen van een smart USB-lader op een bestaande groep. De smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers). Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening.	€ 195,00 / ST
70.0050	<b>Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar enkele wcd met smart USB-lader</b> Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met smart USB-lader (in één raam). De smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers). Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.	€ 95,00 / ST
70.0057	<b>Loze leiding t.b.v. accespoint in het plafond</b> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding in het plafond ten behoeve van een accespoint. Doorgaans is er één accespoint benodigd per verdieping. Het aantal accespoints zal per woning bepaald moeten worden, een en ander is afhankelijk van de grootte van de woning en het bereik in de woning.	€ 120,00 / ST
70.0059	<b>Optionele UTP CAT 5 wijzigen naar UTP CAT 6</b> Deze optie is per (UTP) aansluiting.	€ 75,00 / ST
70.0060	<b>Voorziening t.b.v. een oplaadpunt aan de gevel elektrische auto</b> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ten behoeve van een zelf aan te brengen oplaadpunt aan de gevel voor een elektrische auto. Er wordt ruimte vrij gehouden in de meterkast. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaaktvoerd) op tekening.  NB: Deze optie is alleen mogelijk bij een parkeerplaats op eigen kavel. Het oplaadpunt dient aan de gevel te worden gemonteerd.	€ 225,00 / ST
70.0061	<b>Buiten wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.	€ 150,00 / ST

Paraaf: .....



## Koperskeuzelijst

Werknummer : 6DW0895  
Projectomschrijving : Esse Zoom fase 3  
Woningtype : Rijwoning 5.10m breed

Optie	Omschrijving	Prijs
70.0063	<b>Buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.	€ 240,00 / ST
70.0080	<b>Verplaatsen bestaande rookmelder</b> Het verplaatsen van een standaard rookmelder. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.  NB: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en om constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.	€ 90,00 / ST

Paraaf: .....